

Skibhus Skovkant

Odense

Byggerier er opført i 2 længer med to-etagers rækkehuse og rummer i alt 22 boliger.

Stueetagen er udført med traditionelle helvægselementer beklædt med en let facade i varmebehandlet fyrretræ.

Første sal er udført som boksmøbler, helt færdiggjort fra fabrik undtagen facadebeklædning, udhæng og sidste lag tagpap.

Med en første sal i bokselementer var byggeriet hurtigt udført og man undgik problemer med fugt i byggeriet, da boligerne var under dag i løbet af 3 uger.

Projektet er udført i lavenergiklasse 1.

FAKTA OM BYGGERIET

Udført som	Hovedentreprise
Bygherre	Boligforeningen Højstrup
Arkitekt	AI A/S
Ingeniør	AI A/S
Etageareal	2.000 m ²
Energiklasse	Lavenergiklasse 1
Afleveret	Oktober 2011

” Efter modtagelse af et færdigt byggeri fra NJ Gruppen, skal de roses for at være løsningsorienterede gennem hele byggefasen. Vi har høje forventninger til fremtidige projekter med NJ Gruppen, eftersom det afleverede projekt har været noget nær optimalt.

Vi vil bestemt anbefale NJ Gruppen til andre bygherrer.

Klaus Hansen

Driftschef Boligforeningen Højstrup



NJ GRUPPEN A/S
ENTREPRISE & UDVIKLING